

ANNA KUDZIA KONSERWACJA ZABYTKÓW

CZĘŚĆ II

KOSZOTRYS DLA PRAC KONSERWATORSKICH DLA STUDNI
ŚW. JANA Z DUKLI, PRZY POBERNARDYŃSKIM KOŚCIELE ŚW. ANDRZEJA WE LWOWIE,
UKRAINA



Zleceniodawca: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Opracowanie: Anna Kudzia Konserwacja Zabytków

Warszawa, 2019/2021

KOSZTORYS ZAWIERA:

1. Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych więźby dachowej i poszycia dachowego.
2. Prace techniczne przy sklepieniu.
3. Wycenę prac konserwatorskich dla elementów kamiennych.
4. Wycenę prac konserwatorskich dla polichromii na sklepieniu.
5. Wycenę prac konserwatorskich dla plastycznych detali metalowych – figura św. Jana z Dukli.
6. Wycenę prac pomocniczych.

KOSZTORYS NIE ZAWIERA:

1. Kosztów prac przy elektryce – projekt oraz wykonanie.

Wycena prac konserwatorskich:

Przygotowana w oparciu o cennik Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP „Zasady wynagradzania artystów plastyków konserwatorów-restauratorów dóbr kultury” listopad 2000 r.” Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II kwartale 2021 r. określające wartość stawki podstawowej wyniosło 5774,13 zł

% sp przyjęty z widełek % stawki podstawowej za opracowanie 1 dm²

r przyjęty stopień rewaloryzacji

p powierzchnia w dm²

sp przyjęta wartość stawki podstawowej w zł

wu współczynniki zwiększające z tytułu utrudnień

CZAS TRWANIA PRAC: 2 lata (kwiecień/maj – listopad)

1. Wycena projektów technicznych, inżynierskich i budowlanych zgodnie z założonym programem prac:

Lp.	Określenie elementu lub czynności	Koszt zł	Razem zł
1.	Prace remontowe i konserwatorskie więźby dachowej		
2.	Prace konserwatorskie i rekonstrukcja poszycia dachowego		
3.	Prace techniczne przy sklepieniu		

2. Kosztorys prac konserwatorskich dla elementów kamiennych

Pole powierzchni kamiennych ok. 110,36 m²

WAPIENIE:

Detal architektonicznie prosty ok. 67,2 m²

Detal architektoniczny skomplikowany ok. 12,08 m²

Powierzchnia elementów rzeźbiarskich (dekoracje na studni 5,34 m², wazy 7,04 m²)
ok. 12,38 m²

PIASKOWCE:

Detal architektoniczny prosty ok. 18,7 m²

Lp.	Określenie elementu lub czynności	Pozycja z cennika	Przyjęty z widełek % sp.	r	Powierzchnia w dcm ²	Sp. w zł	Koszt zł	Razem zł
1	Prace konserwatorskie przy elementach wapiennych – detal architektoniczny prosty, pełne zabiegi konserwatorskie wg programu	8. B - 1. d	0,26% - 0,98%	1	6720	5774,13		

Kosztorys prac konserwatorskich przy plastycznych detalach metalowych – figura św. Jana z Dukli:

Pole powierzchni figury wraz z podstawą i gzymsem: 5,32 m²

Lp.	Określenie elementu lub czynności	Pozycja z cennika	Przyjęty z widełek % (sp)	r	Powierzchnia w dcm ²	Sp w zł	Koszt zł	Razem zł
1	Prace konserwatorskie przy metalowej figurze św. Jana z Dukli według programu (wraz ze złoceniem)	8. F - 1. b	0,37%-1,50%	1	532	5774,13		

Prace pomocnicze:

Lp.	Określenie elementu lub czynności	Koszt zł
1	Zabezpieczenie krat na okres wykonywania prac lub ich demontaż	
2	Rusztowania, zadaszenie, zabezpieczenie terenu prac konserwatorskich, ofoliowanie rusztowania na okres jesienno – zimowy, ogrzewanie	
3	Demontaż, montaż, transport obiektów	
4	Wynajęcie pracowni do konserwacji obiektów, ich przechowywanie	

Podsumowanie:

Lp.	Opis	Koszt zł	Razem
1.	Prace remontowe i konserwatorskie więźby dachowej		
2.	Prace konserwatorskie i rekonstrukcja poszycia dachowego		
3.	Prace techniczne na sklepieniu		
4.	Prace konserwatorskie kamienia		
5.	Prace konserwatorskie polichromia		
6.	Prace konserwatorskie metal		
7.	Prace pomocnicze		