

DO_WNIOSKU

Lp.	Podstawa Wyceny	Opis	Ilość	Jm	Cena netto (zł)	Krotność	Wartość netto (zł)
A Roboty wstępne / przygotowawcze							
1.A	analiza indywidualna	Przygotowanie terenu robót	1,00	kpl	0,00	1,00	0,00
2.A	analiza indywidualna	Zabezpieczenie obszaru robót- tymczasowe ogrodzenie terenu prac	1,00	kpl	0,00	1,00	0,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - RAZEM							0,00
B Roboty rozbiórkowe							
1.B	analiza indywidualna	Ręczne skucie tynków (do wysokości 2,0 m n.p.p. (nad poziomem posadzki) – kruchty boczne (pod wieżami)	50,40	m2	0,00	1,00	0,00
2.B	analiza indywidualna	Oczyszczenie podłoża po skutych tynkach – kruchty boczne (pod wieżami)	50,40	m2	0,00	1,00	0,00
3.B	analiza indywidualna	Usunięcie gruzu, roślinności i humusu z rynien i rur spustowych	1,00	kpl	0,00	1,00	0,00
4.B	analiza indywidualna	Odkopanie podestu i schodów przed wejściem bocznym elewacji frontowej (prawa strona)	1,00	kpl	0,00	1,00	0,00
5.B	analiza indywidualna	Ręczne skucie wtórnych betonowych tynków i zapraw cementowych na elewacji wschodniej do wysokości parapetów okien nawy	77,19	m2	0,00	1,00	0,00
6.B	analiza indywidualna	Oczyszczenie podłoża po skutych tynkach – elewacja wschodnia	77,19	m2	0,00	1,00	0,00
ROBOTY ROZBIÓRKOWE - RAZEM							0,00
C Roboty naprawcze							
1.C	analiza indywidualna	Zakupy w Polsce i na Ukrainie wraz z dostawą materiałów na miejsce wykonywania prac	1,00	kpl	0,00	1,00	0,00
2.C	analiza indywidualna	Dezynfekcja i impregnacja podłoża po skutych tynkach i preparatem biobójczym (np. BFA Remmers) – kruchty boczne (pod wieżami)	50,40	m2	0,00	1,00	0,00
3.C	analiza indywidualna	Naprawy orynnowania, rur spustowych i doraźne naprawy pokrycia dachowego- prace w zakresie dostępnym z kosza zwyżki)- 2 dni pracy zwyżki	1,00	kpl	0,00	1,00	0,00
4.C	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu	4,21	m3	0,00	1,00	0,00
ROBOTY NAPRAWCZE - RAZEM							0,00
D Koordynacja i nadzór							
1.D	analiza indywidualna	Koordynacja prac	1,00	kpl	0,00	1,00	0,00
2.D	analiza indywidualna	Nadzór nad prowadzeniem prac	2,00	wizyta	0,00	1,00	0,00
KOORDYNACJA I NADZÓR – RAZEM							0,00
ŁĄCZNIE (zł netto):							0,00
Słownie złotych:							