

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa Wyceny	Opis	Ilość	Jm	Cena netto (zł)	Krotność	Wartość netto (zł)
A Roboty wstępne / przygotowawcze							
1.A	analiza indywidualna	Przygotowanie terenu robót	1,00	kpl	0,00	1,00	0,00
2.A	analiza indywidualna	Zabezpieczenie obszaru robót- tymczasowe ogrodzenie terenu prac	1,00	kpl	0,00	1,00	0,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - RAZEM							0,00
B Roboty rozbiórkowe							
1.B	analiza indywidualna	Ręczne skucie tynków z części ścian do wysokości sklepienia łuków arkadowych (ok. 3,50 m n.p.p) – prezbiterium	68,88	m2	0,00	1,00	0,00
2.B	analiza indywidualna	Ręczne skucie tynków z części ścian do wysokości sklepienia łuków arkadowych (ok. 3,50 m n.p.p) – nawa	126,50	m2	0,00	1,00	0,00
3.B	analiza indywidualna	Ręczne skucie tynków z części ścian do wysokości sklepienia łuków arkadowych (ok. 3,50 m n.p.p) – kruchta	45,43	m2	0,00	1,00	0,00
4.B	analiza indywidualna	Oczyszczenie podłoża po skutych tynkach– prezbiterium	68,88	m2	0,00	1,00	0,00
5.B	analiza indywidualna	Oczyszczenie podłoża po skutych tynkach– nawa	126,50	m2	0,00	1,00	0,00
6.B	analiza indywidualna	Oczyszczenie podłoża po skutych tynkach – kruchta	45,43	m2	0,00	1,00	0,00
7.B	analiza indywidualna	Usunięcie gruzu (zbite tynki)	12,04	m3	0,00	1,00	0,00
ROBOTY ROZBIÓRKOWE - RAZEM							0,00
C Roboty naprawcze							
1.C	analiza indywidualna	Dezynfekcja i impregnacja podłoża po skutych tynkach i preparatem biobójczym (np. BFA Remmers) – prezbiterium	68,88	m2	0,00	1,00	0,00
2.C	analiza indywidualna	Dezynfekcja i impregnacja podłoża po skutych tynkach i preparatem biobójczym (np. BFA Remmers) – nawa	126,50	m2	0,00	1,00	0,00
3.C	analiza indywidualna	Dezynfekcja i impregnacja podłoża po skutych tynkach i preparatem biobójczym (np. BFA Remmers) – prezbiterium	45,43	m2	0,00	1,00	0,00
4.C	analiza indywidualna	Zakupy w Polsce i na Ukrainie wraz z dostawą materiałów na miejsce wykonywania prac	1,00	kpl	0,00	1,00	0,00
ROBOTY NAPRAWCZE - RAZEM							0,00
D Koordynacja, nadzór							
1.D	analiza indywidualna	Nadzór nad prowadzeniem prac	3,00	wizyta	0,00	1,00	0,00
KOORDYNACJA I NADZÓR - RAZEM							0,00
ŁĄCZNIE (zł netto):							0,00
Słownie złotych:							