

Відомість робочих креслень основного комплекту ЗВК

Арк.	Найменування	Примітка
1	Загальні дані	
2	План мереж	
3	Профіль К, КН	
4	Колодязі каналізаційні. План. Розріз 1-1. Вузли. Деталі	
5	Колодязь гасіння напору. План. Розріз 1-1. Вузол 1. Вузол 2. Вид А	
6	Схема КНС. План. Розріз 1-1	

Перелік прихованих робіт, які потрібно засвідчити

№ П.П.	Найменування	Примітка
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах.	
2	Підготовка основи під трубопроводи.	
3	Величина зазору і виконання ущільнення стикових з'єднань.	
4	Виконання засипки трубопроводів з ущільненням.	
5	Застосування остаточного гідравлічного випробовування напірного трубопроводу на міцність і герметичність.	
6	Проведення пневматичного випробовування напірного трубопроводу на міцність і герметичність.	
7	Проведення остаточного гідравлічного випробовування безнапірного трубопроводу на міцність і герметичність.	
8	Перевірка внутрішньої очистки трубопроводів.	

Загальні дані

1. Вихідні дані для проектування:

- а) генеральний план;
- б) завдання на проектування;

2. Проектом передбачено влаштування зовнішньої мережі водовідведення ґрунтової води з підвального приміщення костелу згідно ТУ № 179-23, виданих КП "Любомльське ЖКГ" від 3 листопада 2023р..

3. Ґрунтова вода з приміщення костелу (з приямка) самопливом відводиться на каналізаційну насосну станцію виробництва ТЗОВ "Інсталпласт" з занурювальним насосом Calpeda GQM 10(32)-14, Q=15,0м<sup>3</sup>/год, H=8м, N=0,75 кВт, яким відводиться в існуючу зовнішню мережу дощової каналізації Ду500мм. Мережа водовідведення запроектована з безнапірних каналізаційних труб Ф110мм згідно ДСТУ Б.В.2.7-32-2007 та напірної труби PE100 SDR11 Ф50 згідно ДСТУ Б.В.2.7-151:2008.

5. Монтаж та випробування мережі водовідведення виконувати у відповідності до ДСТУ-Н Б.В.2.5-40:2009.


7. При виконанні робіт необхідно дотримуватись вимог ДБН А.3.2.2-2009 "Охорона праці і промислова безпека в будівництві".

Відомість документів, на які посилаються та які додаються

Позначення	Найменування	Примітка
	<u>Документи, на які посилаються</u>	
ДБН В.2.5-74:2013	"Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди"	
ДБН В. 2.5-75:2013	"Каналізація. Зовнішні мережі та споруди"	
	<u>Документи, які додаються</u>	
- ЗВК.С	Специфікація	1 арк.

- ЗВК

Реставрація пам'ятки національного значення костелу та дзвіниці в м. Любомль по вул. Костельна, 16 ( 1 черга будівництва)

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
Директор		Жига				РП	1	6
ГАП		Жига						
Виконав		Яковюк						
Перевірів		Шубін						
Загальні дані						КС АРХІТЕКТОРА Серія А.А №002989		

Замість інв.№

Підпис і дата

Інв.№ ориг.